



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № ОП-2(18)/30.01.2014г.

До: Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмьяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмьяни, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП на АОП, под № 00579-2014-0002.

Уважаеми Господин/ Госпожо,

В община Струмьяни е постъпило запитване относно тръжна документацията за участие в горесцитираната обществена поръчка.

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме постъпилите въпроси и отговорите към тях:

ВЪПРОС 6 : Нужно ли е към всички позиции съгласно КСС да се прилагат анализи за единични цени ведно с повтарящите се или може да се приложат само неповтаряемите?

Отговор на въпрос 6: Може да се приложат само неповтаряемите.

ВЪПРОС 7 : В напречния разрез на пътната конструкция е показано, че асфалтът се полага на 2 пласта – 4см. непълтен и 4см. пълтен асфалтобетон, а според Образец 23 се предвижда само „Възстановяване на асф. настилка – непълтна смес за долен пласт 8см в участъците на водопроводната мрежа“. Моля за уточнение.

Отговор на въпрос 7: Да се остойности както е по Образец 23.

ВЪПРОС 8 : Относно отговор на въпрос № 3, моля за уточнение на спецификацията на следните арматури на външната водомерна шахта :

Спирателен кран

Филтър

Възвратна клапа

Водомер

Спирателен кран с изпразнител

Отговор на въпрос 8:

Спирателен кран Ду = 50 Ру = 10 атм.

Филтър Ду = 50

Възвратна клапа DN = 50

Водомер DN 50 – 15 m³ / h

Спирателен кран с изпразнител Ду = 50 Ру = 10 атм.



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЪПРОС 9 : В КС на с.Илинденци – дясна част за клон 5 има :

- 1). 6бр. Т ф110/90 – къде са тези тройници, като се има предвид, че целият клон 5 е с тръби ф 90?
- 2). 3бр. кръстач 110/90 – къде са тези кръстачи, като се има предвид, че целият клон 5 е с тръби ф 90?
- 3). 1бр. затапване ф110 – къде е това затапване, като се има предвид, че целият клон 5 е с тръби ф 90 и в двата си края се свързва с Гл. клон I?
- 4). 1бр. Редуцир вентил 100 и 1бр. Шахта 100/100/100 – къде се намират, като се има предвид, че на ситуацията не е отбелязана такава шахта с вентил?
- 5). За клона имаме по КС 7бр. ПХ 70/80, а на ситуацията имаме само 2бр., съответно и укрепване на ПХ – отново 7бр. по КС.
- 6). Броят на СВО-тата по КС е 42бр., като на Гл. клон I, като Гл.кл.I е с дължина от 868м, а клон 5 е с около 2 пъти по – малка дължина 441м.

Отговор на въпрос 9:

- 1). Техническа грешка – да се има в предвид 5бр. Т ф90/90.
- 2). Техническа грешка – да не се остойносттават.
- 3). Техническа грешка – няма затапване.
- 4). Техническа грешка – да не се остойносттават – шахтата редуцир вентил е дадена към Гл.кл.I.
- 5). Техническа грешка – да се има в предвид 2бр. ПХ 70/80, съответно и укрепване на ПХ – отново 2бр.
- 6). Броят на СВО-тата е както по КС.

ВЪПРОС 10 : В клонове 6 и 7 по КС имаме позиция 1бр. ГФ ф90. По ситуацията тези два клона в двата си края са свързани с клон 5 и Гл.кл.I и никъде нямат затапване.
В КС за клон 4 има позиция 1бр. ГФ ф90. По ситуацията клонът в двата си края е свързани с клон 3 и Гл.кл.I и никъде нямат затапване.

Отговор на въпрос 10: Техническа грешка – на кл.4, 6, 7 да не се остойносттават 1бр. ГФ ф90 и затапване.

ВЪПРОС 11 : За с.Драката няма монтажен план в документацията, която сме получили и настоящите чертежи, които имаме на pdf формат са с доста лошо качество, поради което повечето точки, разстояния, диаметри и коти не се разчитат. Молим за по-ясни чертежи и монтажен план, ако разполагате с такива.

Отговор на въпрос 11 :

Чертежите, с които разполагаме (*одобрен инвестиционен проект*) са предоставени към документацията на обществената поръчка. Същите са налични в оригинал в Общинска администрация Струмьяни на адрес: **с.Струмьяни пл."7-ми Април" №1** и могат да бъдат разгледани от всички заинтересовани лица, след предварителна заявка.

ВЪПРОС 12 : В КС за преминаващия водопровод – с.Илинденци има позиция „г)преминавания на водопровода под пътища“. По надлъжния профил има само 1 такова преминаване в участък км 2+520 – 2+500, който няма да се изгражда. Моля, пояснете къде се намира това преминаване, тъй като друго такова не откриваме в надлъжния профил за преминаващия водопровод.

Отговор на въпрос 12:

Необходимото преминаване на път се налага да се изпълни до РШ 5 – това е края на изграждащото се трасе и началото на път Път BLG1310 / I – I / Струмьяни – Илинденци.



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЪПРОС 13: В КС за преминаващия водопровод – с.Илинденци има позиция „Монтаж на прекъснати кабелни връзки – 300м към V. Довършителни работи. Моля, изяснете какво имате предвид тази позиция, къде се намират тези кабелни връзки и имат ли детайл?

Отговор на въпрос 13:

По трасето си водопровода ще пресече различни инженерни комуникации, за които технически решения ще се дават по време на строителството /при възникнала необходимост!!!/.

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗОП Възложителят ще изпрати разяснението до всички лица, закупили документацията за участие в процедурата, както и ще бъде приложено към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.
КС

С пожелание за успешна работа,


ЕМИЛ ИЛИЕВ



/Кмет на община Струмяни/