



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За строително – монтажни дейности за 2 (два) обекта:

ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмьяни между кв. 18 и кв. 24 по плана на с. Струмьяни“ с. Струмьяни, Община Струмьяни;

ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмьяни.

ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмьяни между кв. 18 и кв. 24 по плана на с. Струмьяни“ с. Струмьяни, Община Струмьяни			
№ по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
ЧАСТ ВП			
1	Разбиване на бетон	м2	15.00
2	Демонтиране на съществуваща сграда и WC	м2	10.00
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	25.00
4	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	25.00
5	Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт	м3	125.00
6	Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа	м3	35.00
7	Натоварване на земни почви на транспорт	м3	125.00
8	Превоз на земни маси на депо до 10 км	м3	160.00
9	Уплатнен обратен насип от баластра(трошен камък) мин 30 см под настилка бетонови плочки	м3	233.10
10	Доставка и полагане на хумус	м3	216.00
11	Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка първи етап	дка	0.72
12	Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка втори етап	дка	0.72
13	Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка трети етап	дка	0.72
14	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки алеи	м2	341.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

15	Доставка и полагане каучукова ударопогълщаща /антишокова/ настилка около детски съоръжения от каучукови плочи с размер 40/40/4см включителни и полиуретановото лепило необходимо за монтажа	м2	24.00
16	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50	м'	157.00
17	Доставка и монтаж паркова пейка	бр.	6.00
18	Доставка и монтаж парково кошче	бр.	8.00
19	Доставка и монтаж на пергула	бр.	1.00
20	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1.00
21	Доставка и монтаж на детско съоръжение клатушка тип везна	бр.	1.00
22	Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка двойна за деца до 3 години	бр.	1.00
23	Направа на алпинариум	бр.	1.00
24	Кофраж фонтан и стълби	м2	9.19
25	Подложен бетон фонтан и стълби	м3	0.53
26	Бетон стени и дъно фонтан	м3	2.66
27	Доставка и монтаж на армировка фонтан	кг	47.16
28	Доставка и монтаж на табела	бр.	1.00
29	Доставка и монтаж на пилони за знамена	бр.	3.00
30	Доставка и монтаж на плочки от естествен камък за облицовка дъно и стени фонтан	м	9.41
31	Доставка и монтаж на стойка за велосипеди	бр.	1.00
32	Затревяване		720.00
33	Засаждане на фиданки, вкл. доставка и труд	бр.	20.00
34	Засаждане на декоративни храсти 7бр./м2, вкл. доставка и труд	бр.	100.00
ЧАСТ ВиК			
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи		
1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	6.38



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

2	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт	м ³	14.88
3	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	1.25
4	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	1.25
5	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	3.75
6	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	3.75
7	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	5.00
8	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	4.80
9	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	11.40
10	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	4.80
11	Доставка и полагане на детекторна лента	м	12.50
12	Изпитване на водопровод ф25	м	12.50
13	Дезинфекция на водопровод ф25	м	12.50
14	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	5.00
15	Извозване на строителни отпадъци	м3	0.50
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи		
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф25-РЕ HD тип 100, PN 10	м	12.50
2	Тротоарен спирателен кран ф25	бр.	1.00
3	ВС 200/25	бр.	1.00
4	Опорен блок	бр.	1.00
5. Водомерна шахта – 1 бр.			
1	Изкоп за ями със сечение 2,01 до 10м и дълбочина до 2м в з.п.	м ³	19.00
2	Обратно засипване земни почви	м3	10.00
3	Извозване излишната земна маса	м3	9.00
4	Кофраж за неармирани бет. ст. с дебелина над 15см	м 2	36.00



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

5	Кофраж за плоча	М 2	3.00
6	Железно стъпало ф18мм	бр	6.00
7	Арматурно желязо	кг	210.00
8	Бетон М200 за стени	м3	2.50
9	Бетон М200 за дъно шахта	м3	1.50
10	Циментова замазка за ст. в един пласт	м 2	13.00
11	Циментова замазка по под	м 2	2.30
12	Изолация с битум в два пласта в/у покр. Плоча и околни стени	М 2	19.00
13	Превоз разтвор	м3	1.00
14	Превоз бетон	м3	4.00
15	PVC тръба ф 50 за отв. шахта	м	10.00
16	Жаба клапа ф50	бр.	1.00
17	Заустване жаба клапа ф50мм	Бр.	1.00
18	Доставка и монтаж метален капак 1,2/1,0	Бр.	2.00
19	Доставка и монтаж на дървен капак 1,0/1,2	Бр.	2.00
20	Опорно блокче под СК	Бр.	2.00
21	Водомер 3м3/ч	Бр.	1.00
22	Спирателен кран ф25	Бр.	1.00
23	Спирателен кран с изп. Ф25	Бр.	1.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

24	Филтър ф25	Бр.	1.00
25	Обратна клапа ф25	Бр.	1.00
КАНАЛ			
1	Изкоп с огр.ширина до 1,20 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен	м3	8.00
2	Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва	м3	5.00
3	Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване	м3	6.40
4	Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб.на пласта 10см	м3	6.40
5	Пясъчна подложка и засипка	м3	1.30
6	Уплътняване пясък	м3	1.30
7	Извозване на земни маси на 1 км със самосвал с натоварване	м3	5.30
8	Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт	м3	18.60
9	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп	м3	15.00
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп с шир. До 1,20м и дълб.до 2м	м2	53.00
11	Доставка и монтаж РЕ тръби Ф315 ПП SN 8	мл	13.30
12	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м.	бр.	1.00
13	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	5.50
14	Извозване на строителни отпадъци	м3	0.50
ЧАСТ: Електро			
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА	м	120
2	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ	м	120
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40	м	146
4	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5x6 мм2	м	30



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

5	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5x4 мм2	м	146
6	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5 мм2	м	50
7	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА УО L=4м	бр.	6
8	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА УО L=6м	бр.	4
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08	бр.	6
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08	бр.	4
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС	бр.	10
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5x6 мм2	м	196
13	Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М	бр.	12
14	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	20
15	ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	20
16	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ	бр.	20
17	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	12
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО	бр.	1
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65	бр.	2
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 50W IK08	бр.	2
21	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5X6	бр.	42

ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмьяни.

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО			
1	Разбиване на бетон	м2	200.00



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

2	Демонтиране на съществуваща сграда и WC	м2	140.00
3	Изваждане и почистване на съществуващи бордюри градински парк	м	600.00
4	Демонтаж оградна мрежа	м	210.00
5	Разваляне и почистване на настилка от бетонови плочки парк	м	70.00
6	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка парк	м2	950.00
7	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	476.10
8	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	476.10
9	Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа	м3	56.00
10	Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт	м3	215.00
11	Натоварване на земни почви на транспорт	м3	56.00
12	Превоз на земни маси на депо до 10 км	м3	271.00
13	Доставка на материал и направа на насип за земно легло	м3	340.00
14	Уплатнен обратен насип от баластра(трошен камък) мин 12 см под настилка бетонови плочки	м3	520.00
15	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки	м2	1460.00
16	Подложка от пясък 10 см под настилка бетонови плочки алеи	м3	146.00
17	Изкоп за бордюри ръчно	м3	26.00
18	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50	м2	660.00
19	Доставка и монтаж паркова пейка	бр.	25.00
20	Доставка и монтаж парково кошче	бр.	25.00
21	Доставка и монтаж на безедка шестоъгълна "Класика"	бр.	2.00
22	Доставка и монтаж на маси за тенис	бр.	2.00
23	Доставка на контейнери за боклук	бр.	6.00
24	Доставка и монтаж на сергии за пазар	бр.	13.00
25	Ремонт на съществуваща чешма, вкл. материали	бр.	2.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

26	Почистване и възстановяване на паметник	бр.	1.00
27	Бетонови кашпи 2,50/0,50	бр.	2.00
28	Бетонови ограничители Ф30	бр.	12.00
29	Облицовка на ограда и подпорна стена	м2	40.00
30	Декоративен елемент за ограда	м.	135.00
31	Доставка и монтаж на пилони за знамена	бр.	4.00
32	Засаждане на иглолистна растителност, вкл. доставка и труд	бр.	411.00
33	Засаждане на декоративни храсти, вкл. доставка и труд	бр.	1144.00
34	Затревяване	м2	2650.00

ЧАСТ ВиК

ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД

A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи		
1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	11.90
2	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт	м ³	25.87
3	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	2.31
4	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	2.31
5	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	6.93
6	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	6.93
7	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	9.24
8	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	8.00
9	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	19.30
10	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	8.00
11	Доставка и полагане на детекторна лента	м	33.00
12	Изпитване на водопровод ф25	м	33.00
13	Дезинфекция на водопровод ф25	м	33.00
14	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи		
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф25-PE HD тип 100, PN 10	м	33.00
2	Тротоарен спирателен кран ф25	бр.	2
3	ВС 200/25	бр.	2
4. Водомерна шахта – 1 бр.			
1	Изкоп за ями със сечение 2,01 до 10м и дълбочина до 2м в з.п.	м ³	19.00
2	Обратно засипване земни почви	м ³	10.00
3	Извозване излишната земна маса	м ³	9.00
4	Кофраж за неармирани бет. ст. с дебелина над 15см	м ²	36.00
5	Кофраж за плоча	м ²	3.00
6	Железно стъпало ф18мм	Бр	6.00
7	Арматурно желязо	кг	210.00
8	Бетон М200 за стени	м ³	2.50
9	Бетон М200 за дъно шахта	м ³	1.50
10	Циментова замазка за ст. в един пласт	м ²	13.00
11	Циментова замазка по под	м ²	2.30
12	Изолация с битум в два пласта в/у покр. Плоча и околни стени	м ²	19.00
13	Превоз разтвор	м ³	1.00
14	Превоз бетон	м ³	4.00
15	PVC тръба ф 50 за отв. шахта	м	10.00
16	Жаба клапа ф50	Бр.	1.00
17	Заустване жаба клапа ф50мм	Бр.	1.00
18	Доставка и монтаж метален капак 1,2/1,0	Бр.	2.00
19	Доставка и монтаж на дървен капак 1,0/1,2	Бр.	2.00
20	Опорно блокче под СК	Бр.	2.00
21	Водомер 3м3/ч	Бр.	1.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

22	Спирателен кран ф25	Бр.	1.00
23	Спирателен кран с изп. Ф25	Бр.	1.00
24	Филтър ф25	Бр.	1.00
25	Обратна клапа ф25	Бр.	1.00
КАНАЛ			
1	Изкоп с огр.ширина 1,20-4м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен	м3	28.10
2	Също, с дълбочина 2-4м	м3	4.20
3	Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва	м3	32.00
4	Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване	м3	26.80
5	Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб.на пласта 10см	м3	26.80
6	Пясъчна подложка и засипка	м3	4.70
7	Уплътняване пясък	м3	4.70
8	Извозване на земни маси на 1 км със самосвал с натоварване	м3	18.70
9	Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт	м3	75.50
10	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп	м3	62.50
11	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп с шир. До 1,20м и дълб.до 2м	м2	208.40
12	Доставка и монтаж РЕ тръби Ф200 ПП SN 8	мл	53.00
13	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м.	бр.	2.00
14	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	5.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

15	Извозване на строителни отпадъци	м3	1.00
16	Уплатнен обратен насип от баластра(трошен камък) мин 30 см под настилка бетонови плочки	м3	10.00
КАНАВКА			
1	Изкоп с огр.ширина 1,20 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, неукрепен	м3	5.50
2	Подложка от пясък 0,15 м и обратна засипка с пясък, 0,30м над теме тръба	м3	10.00
3	Изкоп с багер земни почви при норм. у-вия на транспорт	м3	12.70
4	Облицовка канавка с плочки с размери 30/30	м2	39.00
5	Облицовка канавка с плочки с размери 60/60	м	39.00
ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД			
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи		
1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	17.09
2	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт	м ³	39.89
3	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	5.18
4	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	5.18
5	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	15.54
6	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	15.54
7	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	20.72
8	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	10.80
9	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	25.20
10	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	10.80
11	Доставка и полагане на детекторна лента	м	74.00



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

12	Изпитване на водопровод ф63	м	74.00
13	Дезинфекция на водопровод ф63	м	74.00
14	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5.00
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи		
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф63-PE HD тип 100, PN 10	м	74.00
5. Водомерна шахта – 1 бр.			
1	Изкоп за ями със сечение 2,01 до 10м и дълбочина до 2м в з.п.	м ³	19.00
2	Обратно засипване земни почви	м ³	10.00
3	Извозване излишната земна маса	м ³	9.00
4	Кофраж за неармирани бет. ст. с дебелина над 15см	м ²	36.00
5	Кофраж за плоча	м ²	3.00
6	Железно стъпало ф18мм	Бр	6.00
7	Арматурно желязо	кг	210.00
8	Бетон М200 за стени	м ³	2.50
9	Бетон М200 за дъно шахта	м ³	1.50
10	Циментова замазка за ст. в един пласт	м ²	13.00
11	Циментова замазка по под	м ²	2.30
12	Изолация с битум в два пласта в/у покр. Плоча и околни стени	м ²	19.00
13	Превоз разтвор	м ³	1.00
14	Превоз бетон	м ³	4.00
15	PVC тръба ф 50 за отв. шахта	м	10.00
16	Жаба клапа ф50	Бр.	1.00
17	Заустване жаба клапа ф50мм	Бр.	1.00
18	Доставка и монтаж метален капак 1,2/1,0	Бр.	2.00
19	Доставка и монтаж на дървен капак 1,0/1,2	Бр.	2.00
20	Опорно блокче под СК	Бр.	2.00



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

21	Водомер 3м3/ч	Бр.	1.00
22	Спирателен кран ф25	Бр.	1.00
23	Спирателен кран с изп. Ф25	Бр.	1.00
24	Филтър ф25	Бр.	1.00
25	Обратна клапа ф25	Бр.	1.00
Част: ЕЛЕКТРО			
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА	м	440
2	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ	м	440
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40	м	490
4	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5x6 мм2	м	20
5	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5x4 мм2	м	490
6	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5 мм2	м	200
7	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА УО L=4м (обща дължина 5,5м, 1,5м в земята)	бр.	16
8	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА УО L=7м(обща дължина 8,5м, 1,5м в земята)	бр.	2
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08	бр.	14
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08	бр.	4
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС	бр.	18
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5x6 мм2	м	690
13	Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М	бр.	20
14	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	40
15	ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	40
16	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ	бр.	40



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

17	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	20
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО	бр.	1
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65	бр.	4
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 30W IK08	бр.	4
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 8W IK08, IP68	бр.	8
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 25W IK08, IP68	бр.	3
23	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5X6	бр.	80