



На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ, С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ

с местоположение: с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Струмяни, пл. „7-ми април” № 1 или в РИОСВ - Благоевград, ул. “Свобода” № 1, гр. Благоевград, пощенски код 2700

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението – Осъществяването на намерението на Възложителя е свързано с изграждането на велоалея, която да осигури безопасното придвижване на велосипедистите без конфликтни точки с останалите участници в движението. Проектът е съобразен със съществуващото застрояване, входи на имоти и гаражи.

Участъкът е с обща дължина 1651,31 м. в с. Микрево, общ. Струмяни.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Обектът представлява „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ, С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ. Предвидено е платното да е с ширина 1,50÷2,50 м. Дължина на участъка 1651,31м. в с. Микрево, общ. Струмяни.

Направа на изкоп до достигане на проектната нивелета, с вкл. всички свързани с това разходи

Разкъртване на съществуващи бетонови подходи в тротоарна зона, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и полагане на подходящ материал за пътна основа, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и полагане на подходящ материал за насип в участъци с проявена необходимост, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на пътни ивици 15/25, с вкл. всички свързани с това разходи

Направа на асфалтов тротоар за велоалея, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на тръби за стандартни пътни знаци, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на нови делинеатори за велосипедна система, с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на нови капаци за съществуващи шахти в частта на тротоарната зона, с вкл. всички свързани с това разходи

Повдигане и ракордиране на съществуващи шахти в частта на тротоарната зона, с вкл. всички свързани с това разходи

Направа на повдигната пешеходна пътека за пресичане на републикански път (съгласно детайл), с вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка (студен пластик), с вкл. всички свързани с това разходи

Преместване съществуващи масивни огради, с вкл. всички свързани с това разходи

Направа на покрит отводнителен канал (вада), с вкл. изкоп, демонтаж съществуващ, подложен бетон, монтаж ГП тръба ф200, обратен насип и шахти.

Доставка, монтаж и изграждане на тоалетна с всички съпътстващи към тях разходи при съществуваща сграда за велостоянка и дейности по саморемонт на велосипеди

Доставка, монтаж и изграждане на навес с всички съпътстващи към него разходи за обособяване на място за саморемонт на велосипеди

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка

Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

с. Микрево, община Струмяни, кв. 80, кв. 20, кв. 22, кв. 19, кв. 24, кв. 25, кв. 29, кв.34, кв. 35, кв. 39, кв. 38, кв. 44, кв. 47, кв. 45, кв. 36, кв. 37, кв. 27, кв. 14, кв. 15, кв. 12, кв. 11, кв. 9, кв. 10, кв. 56, кв. 64 и кв. 1 от ул.“ Берово „- от О.Т. 19-35-84-83-96-95-102-94-162-163-164-173-174 -О.Т.228 до 289, - от О.Т. 289-288-287-286-236-220-155 до ОТ 153, ул.“ Сирма войвода“ 153 -139 до О.Т.138, ул. „Решково“ - от О.Т.138-137

-136-63-64-45 до ОТ 44 по РП на с. Микрево, Община Струмяни, уличната регулация е утвърдена със Заповед № 87 от 1994 г.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

При експлоатацията на обектите ресурсите, които ще се използват са питейна вода и електроенергия.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

➤ ***Строителни отпадъци***

При извършването на изкопни и строителни дейности за изграждането на обекта, се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни и инертни материали, класифицирани съгласно Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва:

17 01 01 – бетон

17 01 02 – тухли

17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02 01 – дървесен материал

17 02 02 – стъкло

17 02 03 – пластмаса

Извозването на строителни отпадъци в периода на строителството ще се осъществи със собствен транспорт от строителя или възложителя на обекта, след съгласуване с Община Струмяни. на отреденото за целта депо за строителни отпадъци.

КМЕТ:

/Емил Илиев/



Изготвил:

/...../

.....

